ADDENDA NO_3

Projet nº : 24-1079
Date : 27 août 2025

Projet : CPE Au Pays de Cornemuse - Rénovation pour nouvelle installation - 60 places

Les informations qui suivent complètent (ou remplacent, selon le cas) les documents du dossier d'appel d'offres émis le **04 août 2025.**

Le présent addenda s'incorpore aux documents contractuels, en fonction desquels il doit être interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui y est mentionné s'ajoute au prix du contrat. Les révisions qui suivent remplacent l'information contenue dans les dessins et le devis, dans la mesure indiquée, et s'y incorporent.

Général:

1. Report de la date d'ouverture des soumissions à : **Lundi le 08 septembre 2025 à 10h00**.

Devis :

Question : Quelles sont les dates de début et fin des travaux? Sinon la durée.

Réponse : La date officielle de début des travaux n'est pas fixée mais les travaux débuteront au mois de septembre, pour une durée estimée de 8 mois.

Question : Quel est l'horaire des travaux (jour ou nuit)?

Réponse : Les travaux seront réalisés de jour.

Plans:

Architecture

Question 01 : Clarifier si l'on doit mettre de la plinthe de caoutchouc tightlock sur tous les murs des locaux 002, 003, 004, 004a, 005, 010, 011, 012, 013, 014, 015 & 019 même si les planchers sont existants ou seulement sur les nouveaux murs de ces locaux dont aucun travail n'est à faire au plancher?

Réponse 01 :
L'intention est de préserver les plinthes existantes lorsque c'est possible, soit lorsque le fini de plancher est conservé et que l'aménagement du local ne change pas ainsi que sur les murs

Projet nº : 24-1079
Date : 27 août 2025

extérieurs qui ne se trouvent pas dans les locaux ou il y a des enfants, soit dans les endroits où les murs de pierres apparents sont conservés.

Des plinthes de caoutchouc du modèle spécifié sur les plans sont nécessaires lorsque de nouveaux revêtements de sol sont prévus et sur les nouvelles cloisons ou le revêtement de sol est conservé.

Se référer au tableau suivant :

TABLEAUX DES FINIS INTÉRIEURS

TYPE		PLANCHER				PLINTHE		MUR FINI	
LOCAL	NO	TUILES DE CÉRAMIQUES EXISTANTES	REVÊTEMENT EN BOIS EXISTANT	REVÊTEMENT EN BOIS EXISTANT RÉCUPÉRER À RÉINSTALLER	NOUVEAUX FINIS (VOIR LÉGENDE)	EXISTANT	CAOUTCHOUC	COULEUR PRINCIPALE (VOIR LÉGENDE)	COULEUR ACCENT (VOIR LÉGENDE)
VESTIBULE D'ENTRÉE	001	X				X	X	P-1	
VESTIAIRE (TOTAL: 50 VESTIAIRES)	002				FP-1		X	P-1	
AIRE DE JEUX - 36-47 MOIS (8 ENFANTS)	003		X		FP-1 (SALLE DE TOILETTE)		X	P-1	P-4
POUPONNIÈRE (10 POUPONS)	004				FP-2		X	P-1	P-2
SALLE DE DODO (POUPONNIÈRE)	004a				FP-1		X	P-1	
AIRE DE JEUX - 18+ MOIS (16 ENFANTS)	005		X	X	FP-1 (SALLE DE TOILETTE)		X	P-1	P-3
BUANDERIE & CONCIERGERIE	006	X				X		P-1	
SALLE DE TOILETTE	007	X				X		P-1	
VESTIBULE D'ISSUE	008	X				X		P-1	
SALLE DE TOILETTE UNIVERSELLE	009	X				X		P-1	
SALLE DU PERSONNEL	010				FP-1		X	P-1	
CORRIDOR DE CIRCULATION (RDC)	011		X			X	X	P-1	
CUISINE	012	X				X	X	P-1	
AIRE DE JEUX - 48-59 MOIS (10 ENFANTS)	013		X	X			X	P-1	P-4
AIRE DE JEUX - 36-48 MOIS (16 ENFANTS)	014		X				X	P-1	P-3
BUREAU 1	015				FP-1		X	P-1	
RANGEMENT	016		X			X		P-1	
SALLE DE TOILETTE	017	X				X		P-1	
SALLE DE TOILETTE	018	X				X		P-1	
CORRIDOR DE CIRCULATION (ÉTAGE)	019		X		FP-1 (REVÊTEMENT RAMPE)	X	X	P-1	
ESCALIER A (ÉTAGE)	020		X			X		P-1	
ESCALIER A (RDC)	020a		X			X		P-1	
ESCALIER B (ÉTAGE)	021		X			X		P-1	
ESCALIER B (RDC)	021a	X				X		P-1	
ESCALIER C (ACCÈS TOIT)	022					X		P-1	

Fin de l’addenda 3